แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนบ้านทรายมูลพันขาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนบ้านทรายมูลพันขาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขวาว / เทศบาลตำบลขวาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,955,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสพัลติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 9,919,488.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 ชมพูนุท ปั้นปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

7.3 อาภา นาคนทรง กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.4 รัตติยา โสมาบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

7.5 พัชราภรณ์ ถาวรไพศาลชีวะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ

22 ตุลาคม 2563 14:50:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนบ้านทรายมูลพันขาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขวาว/เทศบาลตำบลขวาว

(ชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชมพูนุท ปั้นปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาภา นาคนทรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(รัตติยา โสมาบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พัชราภรณ์ ถาวรไพศาลชีวะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิศศิริ ศรีบัวเทศ

ลาคม 2563

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนบ้านทรายมูลพันขาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขวาว/เทศบาลตำบลขวาว

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	11,280.000	1.63	18,386.40	1.3360	2.17	24,564.23
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,820.000	401.04	1,130,932.80	1.3360	535.78	1,510,926.22
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1 งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader)	ลบ.ม.	1,692.000	1,440.86	2,437,935.12	1.3360	1,924.98	3,257,081.32
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

ศิริ ศรีบัวเทศ

คม 2563 21:08:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนบ้านทรายมูลพันชาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

น่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขวาว/เทศบาลตำบลขวาว

ดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	11,280.000	33.41	376,864.80	1.3360	44.63	503,491.37
5	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	11,280.000	285.33	3,218,522.40	1.3360	381.20	4,299,945.92
6	4. งานตีเส้นสีเหลือง	ตร.ม.	166.000	300.00	49,800.00	1.3360	400.80	66,532.80
7	5. งานตีเส้นสีขาว	ตร.ม.	564.000	300.00	169,200.00	1.3360	400.80	226,051.20
8	6. งานเสาหลักยางพารา	ต้น	10.000	2,312.56	23,125.60	1.3360	3,089.58	30,895.80
							รวมราคากลาง	9,919,488.86

งพิศศิริ ศรีบัวเทศ

ุลาคม 2563 21:08:18